

質問回答書

工事名	総合防災センター外壁改修工事	工事場所	一関市田村町地内	入札年月日	令和5年6月26日
No.	質問		回答		
1	外壁改修について、直接仮設に開口部養生がありませんが、外装用モザイクタイル等の撤去作業時に飛散が考えられるため、庇、窓台、ガラス、階段手摺り等への養生が発生した場合の対応についてご教示願います。		各箇所への養生が発生した場合の対応については、協議により決定します。		
2	外壁改修について、次のいずれかに該当するかご教示願います。 ① 作業にあたり、エアコン室外機及び配管の取り外しを行い外壁改修を行う方法 ② エアコン室外機及び配管を撤去せず、養生し外壁改修を行う方法		「② エアコン室外機及び配管を撤去せず、養生し外壁改修を行う方法」による施工としております。		
3	環境配慮改修について、石綿撤去20か所となっておりますが、大きさはどれくらいかご教示願います。		1箇所当たり10cm～50cm角程度を想定しており、これによりがたい場合は協議により決定します。		